
PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BIEŻNI NARTOŁYŻWOROLKOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKARSKIEJ PORĘBIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni narto - łyżworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
ADRES INWESTYCJI : 58-580 Szklarska Poręba, ul. Obrońców Pokoju 17
INWESTOR : Powiat Jeleniogorski - Zarząd Powiatu Jeleniogorskiego
ADRES INWESTORA : 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10
BRANŻA : budowlano-inżynieryjna / bieżnia sportowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksander Lorych
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Aleksander Lorych
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	D-01.00.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1		0.790	km	0.790	
				RAZEM	0.790
2	D-09.01.01	Ochrona istniejących drzew w okresie budowy	szt		
d.1		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
3	D-01.00.00	Usunięcie drzew i krzaków	ha		
d.1		0.45	ha	0.450	
				RAZEM	0.450
4	D-01.00.00	Zdjęcie warstwy humusu i darniny	m ²		
d.1		170.00*3.00	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta spycharkami z rozplantowaniem gruntu z urobku w miejscu robót (790.00-170.00)*3.00	m ²		
d.1			m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000
6	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie oraz wykopy pod konstrukcję nawierzchni bieżni i przykanaliki (przepusty pod bieżnią), wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (687-1860*0.30)*1.30	m ³		
d.1			m ³	167.700	
				RAZEM	167.700
7	D-02.00.00	Roboty ziemne - formowanie nasypu., obsypanie konstrukcji bieżni (pobocza) z zagęszczeniem (238.68+15.96)*1.20	m ³		
d.1			m ³	305.568	
				RAZEM	305.568
2		Roboty konstrukcyjne nawierzchni			
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gruntu rodzimego	m ²		
d.2		790.00*2.86	m ²	2259.400	
				RAZEM	2259.400
9	D-03.02.01	Zabudowa przykanalików (przepustów pod bieżnią) odprowadzających wody powierzchniowe ze ścieku	m		
d.2		40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	D-03.02.01	Zabudowa studzienek ściekowych	szt		
d.2		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
11	D-08.03.01	Zabudowa betonowych obrzeży 8x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,04 m2	m		
d.2		1580.00	m	1580.000	
				RAZEM	1580.000
12	D-04.02.01	Warstwa odsączająca (nasykowa) z piasku średnioziarnistego lub pospółki stabilizowana mechanicznie	m ²		
d.2		790.00*2.30	m ²	1817.000	
				RAZEM	1817.000
13	D-08.05.01	Wykonanie ścieku z kostki kamiennej 9/11 cm - 5 rzędów, na ławie betonowej z betonu C12/15 o fb=0.07m2 i spoinowaniem zaprawą cementową 1-3	szt.		
d.2		173.50	szt.	173.500	
				RAZEM	173.500
14	D-04.0402	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grub. 15 cm, stabilizowanego mechanicznie	m		
d.2		790.00*2.50	m	1975.000	
				RAZEM	1975.000
15	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8 mm - warstwa ścieralna grub. 4 cm	m ²		
d.2		790.00*2.50	m ²	1975.000	
				RAZEM	1975.000
3		Roboty wykonawcze			

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	D-09.01.01	Pielęgnacyjne cięcie drzew i krzewów w celu usunięcia gałęzi z skrajni bieżni	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	D-09.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto skarp pod wykonanie trawnika	m ²		
d.3		1936.44	m ²	1936.440	
				RAZEM	1936.440
18	D-09.01.01	Wykonanie trawnika dywanowego na poboczu bieżni : siewem lub trawa darniowa z rolki	m ²		
d.3		790.00	m ²	790.000	
				RAZEM	790.000
19	D-09.01.01	Obsianie skarp trawą , pas szerokości ok. 1.00 m po obu stronach bieżni, plus płaski plac wielofunkcyjny	m ²		
d.3		1936.44	m ²	1936.440	
				RAZEM	1936.440
20	D-07.05.01	Zabudowa bariery ochronnej SP-04 na łuku poziomym w ulicy Ks.Kard. Wyszyńskiego	m		
d.3		32.00	m	32.000	
				RAZEM	32.000